

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Chodnik od Rychlińskiego do granicy zabudowań					
1	KNR-W 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty ażurowych o pow.ponad 3 m2) - rozebranie	m ²		
d.1		1*(150+116+50)	m ²	316.000	
				RAZEM	316.000
2	KNR 2-31 1507-06	Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 1000-2000 kg na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t	t		
d.1		316*0.15*2.2	t	104.280	
				RAZEM	104.280
3	KNR 2-31 1508-02	Dod.do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyżniowym 5-10 t	t		
d.1		odległość określi wykonawca lub na żądanie zamawiającego na bazę WDP Kobyłkowska 1a Wołomin	t	104.280	
		316*0.15*2.2			
				RAZEM	104.280
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
d.1		poz.8+poz.15	m ²	686.500	
				RAZEM	686.500
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1		(54+2+4+16+16+5+6+4+4)*0.05	m ³	5.550	
				RAZEM	5.550
6	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		54+2+4+16+16+5+6+4+4	m	111.000	
				RAZEM	111.000
7	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1		Chodnik kolor czerwony	m ²	613.000	
		5*50+1.5*(16+40+111+27+48)			
				RAZEM	613.000
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1		Chodnik kolor czerwony	m ²	613.000	
		poz.7			
				RAZEM	613.000
9	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.1		71+15+80+111+27+48	m	352.000	
				RAZEM	352.000
10	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
d.1		zjazdy bramowe szare	m ²	73.500	
		3*4.5+8*6+3*4			
				RAZEM	73.500
11	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta	m ²		
d.1		zjazdy bramowe szare	m ²	73.500	
		poz.10			
				RAZEM	73.500
12	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
d.1		poz.10	m ³	73.500	
				RAZEM	73.500
13	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1		odległość określi wykonawca	m ³	73.500	
		poz.10			
				RAZEM	73.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	73.500
14	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²		
		zjazdy bramowe szare poz.10	m ²	73.500	
				RAZEM	73.500
15	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		zjazdy bramowe szare poz.10	m ²	73.500	
				RAZEM	73.500
16	KNR-W 2- d.1 01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		350*2	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000