

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Chodnik Wojska Polskiego - Rychlińskiego					
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1		0.485	km	0.485	
				RAZEM	0.485
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1		1.5*59+1.8*(28+2+8+2+13+30+38+19+6+25+6.5+29+22)+1.8*67+2.1*(24+17+22+28+4.5+25)	m ²	873.450	
				RAZEM	873.450
3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		59+142+73+73+70+128+5	m	550.000	
				RAZEM	550.000
4	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1		1.8*(20+4+4+4+4+5)+2.1*(3.5+4+4+4+3.5)+7*4	m ²	141.700	
				RAZEM	141.700
5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		60+4+26+70+10+6	m	176.000	
				RAZEM	176.000
6	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1		poz.2*0.07+poz.3*0.15*0.3+poz.4*0.15+poz.5*0.08*0.3	m ³	111.371	
				RAZEM	111.371
7	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1		odległość określi wykonawca lub na żądanie zamawiającego na bazę WDP Kobyłkowska 1a Wołomin	m ³	111.371	
		poz.6		RAZEM	111.371
8	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
d.1		poz.2+poz.4	m ²	1015.150	
				RAZEM	1015.150
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1		poz.3*0.05	m ³	27.500	
				RAZEM	27.500
10	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		poz.3	m	550.000	
				RAZEM	550.000
11	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1		Chodnik kolor czerwony	m ²	873.450	
		poz.2		RAZEM	873.450
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1		Chodnik kolor czerwony	m ²	873.450	
		poz.11		RAZEM	873.450
13	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.1		poz.5	m	176.000	
				RAZEM	176.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.1 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta zjazdy bramowe szare poz.4	m ² m ²	 141.700	
				RAZEM	141.700
15	KNR 2-31 d.1 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta zjazdy bramowe szare poz.14	m ² m ²	 141.700	
				RAZEM	141.700
16	KNR-W 4- d.1 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) poz.14	m ³ m ³	 141.700	
				RAZEM	141.700
17	KNR-W 4- d.1 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km odległość określi wykonawca poz.14	m ³ m ³	 141.700	
				RAZEM	141.700
18	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm zjazdy bramowe szare poz.14	m ² m ²	 141.700	
				RAZEM	141.700
19	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej zjazdy bramowe szare poz.14	m ² m ²	 141.700	
				RAZEM	141.700
20	KNR-W 2- d.1 01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 120*2	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000