

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.222	km km	1.222	
				RAZEM	1.222
2	KNR AT-03 0102-01 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (ul. Asfaltowa 1, Zagościniec) 8902.63	m ² m ²	8902.630	
				RAZEM	8902.630
3	analiza indywidualna	Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	analiza indywidualna	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 2448.37	m m	2448.370	
				RAZEM	2448.370
6	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (360.81+185.86+123.46+190.57+328.16+214.58+132.50+186.90+63.11+509.98+94.29)*0.35	m ² m ²	836.577	
				RAZEM	836.577
7	KNNR 6 0802-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 7 cm mechanicznie (360.81+185.86+123.46+190.57+328.16+214.58+132.50+186.90+63.11+509.98+94.29)*0.35	m ² m ²	836.577	
				RAZEM	836.577
8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (360.81+185.86+123.46+190.57+328.16+214.58+132.50+186.90+63.11+509.98+94.29)*0.30*0.15	m ³ m ³	107.560	
				RAZEM	107.560
9	KNNR 6 0607-04	Ścieki uliczne płaskie z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy klinkieru na płask 360.81+185.86+123.46+190.57+328.16+214.58+132.50+186.90+63.11+509.98+94.29	m m	2390.220	
				RAZEM	2390.220
10	KNNR 6 0607-05	Ścieki uliczne z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej - dodatek za dalszy 1 rząd klinkieru na płask 360.81+185.86+123.46+190.57+328.16+214.58+132.50+186.90+63.11+509.98+94.29	m m	2390.220	
				RAZEM	2390.220
11	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 8902.63	m ² m ²	8902.630	
				RAZEM	8902.630
12	KNNR 6 0308-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wyrównawcza) 8902.63	m ² m ²	8902.630	
				RAZEM	8902.630
13	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 8902.63	m ² m ²	8902.630	
				RAZEM	8902.630
14	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna ułożona bez szwa) 8902.63	m ² m ²	8902.630	
				RAZEM	8902.630
15	analiza indywidualna	Montaż studni chłonnych z wpustem deszczowym 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
16	analiza indywidualna	Oczyszczenie istniejących urządzeń deszczowych 10	kpl kpl	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000

H. Lewand