

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 398.36	m ²		
			m ²	398.360	
				RAZEM	398.360
2	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie 398.36	m ²		
			m ²	398.360	
				RAZEM	398.360
3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm do wyrównania w miarę możliwości linii projektowanych cokołów 155.93	m		
			m	155.930	
				RAZEM	155.930
4	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 20% powierzchni ze szazowaniem bez widocznych uskoków przy drzwiach 20	miejsc		
			miejsc	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartate na gładko Krotność = 2 398.36	m ²		
			m ²	398.360	
				RAZEM	398.360
6	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Reno-grunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 398.36	m ²		
			m ²	398.360	
				RAZEM	398.360
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 398.36	m ²		
			m ²	398.360	
				RAZEM	398.360
8	NNRNKB 202 2808-06 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - gres ARKESIA satyna Beige i Mocca jakość pierwsza wg wzoru na wykonanych wcześniej korytarzach, nastopnica schodów z płytek ryflowanych 398.36	m ²		
			m ²	398.360	
				RAZEM	398.360
9	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm 155.93	m		
			m	155.930	
				RAZEM	155.930
10	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 155.93	m		
			m	155.930	
				RAZEM	155.930
11	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm 28.0	m		
			m	28.000	
				RAZEM	28.000
12	KNR 2-02 1217-05	Kątownik mosiężny lub ze stali nierdzewnej na zakończeniu posadzek w drzwiach 33	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000
13	TZKNBK XX 5504-01	Dopasowanie drzwi i drzwiczek o pow.ponad 0.6 m ² 33	szt		
			szt	33.000	
				RAZEM	33.000
14	KNR 2-02 1118-01 analogia	Posadzki układane na klej - przygotowanie podłoża 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR AT-23 0301-03 analogia	Okładziny stopni z gresu na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm o wymiarach 30x60 cm z płytek ryflowanych 16.2	m		
			m	16.200	
				RAZEM	16.200
16	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z gresu na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia o wys. 20 cm i szer. 60 cm 16.2	m		
			m	16.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.200
17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 6.0	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km 6.0	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000