

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-04 d.1 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 18.00*7	m ²		
			m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
2	KNR 4-04 d.1 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku. Blachę złożyć w wyznaczonym przez inwestora miejscu. 23*12+5*10	m ²		
			m ²	326.000	
				RAZEM	326.000
3	KNR 4-04 d.1 0506-04 analogia	Rozebranie pokrycia ścian z blachy nie nadającej się do użytku 17.25*3.20	m ²		
			m ²	55.200	
				RAZEM	55.200
4	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 18.00*8.90+ 23*12+5*10	m ²		
			m ²	486.200	
				RAZEM	486.200
5	KNR 4-04 d.1 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 18.00*2+23*2	m		
			m	82.000	
				RAZEM	82.000
6	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 18.00*7+23*10+5*10	m ²		
			m ²	406.000	
				RAZEM	406.000
7	KNR 4-04 d.1 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 125+41+118.7	m ²		
			m ²	284.700	
				RAZEM	284.700
8	KNR 4-01 d.1 0405-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach murowanych. Trzy okna z PCV do odzysku 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-04 d.1 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej (6.40+6.40+17.50)*2.50*0.25+6.00*2.60*6*0.25+(9.5*2+13.3*2+9.5*2+4.4*2+12.6*2+9.4+12.6+4.8)*0.4*3.2	m ³		
			m ³	202.850	
				RAZEM	202.850
10	KNR 4-04 d.1 0812-03 analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teowników normalnych o wysokości 60 mm 60	szt.		
			szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 4-04 d.1 0110-01	Rozebranie podciągów z dwuteowników o wysokości do 200 mm 17.60*0.18*0.10	kg		
			kg	0.317	
				RAZEM	0.317
12	KNR 2-31 d.1 0812-03 analogia	Rozebranie ław (17.40+6.40+23+10)*2*1.20*0.40	m ³		
			m ³	54.528	
				RAZEM	54.528
13	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 202.85+85.41+22.84	m ³		
			m ³	311.100	
				RAZEM	311.100
14	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 296.865	m ³		
			m ³	296.865	
				RAZEM	296.865
15	kalkulacja d.1 własna	Oplata za utylizację odpadów. Razem rozbiórka pokrycia dachowego 130 m ² . Powierzchnie należy zwiększyć o współczynnik 1,04 - Norma z KNR 2-02. Daje to 2 298,4 kg. 135.2	m ²		
			m ²	135.200	
				RAZEM	135.200
16	KNR 2-21 d.1 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 5	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-01 d.1 0506-01	Plantowanie wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III 18*10+23*10+5*4	m ² m ²		
				430.000	
				RAZEM	430.000
18	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm (125+41+118.7)*0.3	m ³ m ³		
				85.410	
				RAZEM	85.410
19	kalkulacja d.1 własna	zakup i transport ziemi urodzajnej 120	m ³ m ³		
				120.000	
				RAZEM	120.000
20	KNR 2-01 d.1 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 120	m ² m ²		
				120.000	
				RAZEM	120.000
21	KNR-W 2- d.1 01 0309-04	Ręczne formowanie ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu I-II), zasianie trawy. 60	m ³ m ³		
				60.000	
				RAZEM	60.000