

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Przebudowy ul. Żymirskiego w Klembowie” na odcinku od 0+400,00 km do 0+750,00 km oraz odcinku od 1+290,00 km do 1+533,00 km

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- nawierzchni drogi wraz z podbudową
- budowy chodnika po stronie lewej od 1+290,00 km do 1+421,01 km, po stronie prawej od 0+400,00 km do 0+750,00 km
- budowy ciągu pieszo – rowerowego po stronie prawej na odcinku od 1+290,00 km do 1+533,00 km oraz po stronie lewej od 0+400,00 km do 0+750,00 km wraz z pasem zieleni na odcinku od 1+385,26 km do 1+533 km,
- kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi od 0+400,00 km do 0+750,00 km
- warstwy ścieralnej na odcinku od 0+750,00 km do 0+889,00 km
- rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni oraz nawierzchni chodników, krawężników, obrzeży
- rozbiórki wraz z przestawieniem i budową ogrodzeń przy Urzędzie Gminy i kościele, wycinka drzew, roboty towarzyszące,
- stałej organizacji ruchu odcinku od 1+290,00 km do 1+533,00 km i na odcinku od 0+680,00 km do 0+889,00 km
- czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
- inwentaryzacji powykonawczej

zgodnie z załączoną dokumentacją.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarze robót, projekcie budowlano-wykonawczym oraz SST i OST będącymi załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem budowlano-wykonawczym, zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz umową, szczegółowymi przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych.

Przebudowę kolidujących ogrodzeń, bram, furtek należy wykonać z zachowaniem ich funkcjonalności oraz formy architektonicznej w uzgodnieniu z właścicielami posesji.

Roboty rozbiórkowe ogrodzeń należy prowadzić tak aby nie uszkodzić elementów do ponownego wbudowania, w przypadku uszkodzenia Wykonawca na własny koszt naprawi uszkodzone elementy lub wymieni je na nowe.

Wykonawca ma uwzględnić poniższe wymagania uzupełniające Zamawiającego w kosztach prowadzenia budowy:

1. elementy brukarskie z rozbiórki – 214 m² należy ponownie wbudować po lewej stronie pozostałą kostkę należy ułożyć na paletach Wykonawcy i dostarczyć na bazę WID przy ul. Asfaltowej w Zagościńcu, składowanie na paletach ma być takie jak u producenta materiałów brukarskich, chyba, że zamawiający postanowi inaczej,
2. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie, chyba, że zamawiający postanowi inaczej,
3. W przypadku stwierdzenia niszczenia przez Wykonawcę elementów betonowych nadających się do ponownego wbudowania, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu zniszczonej ilości prefabrykatów.

Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru załączonego do dokumentacji przetargowej z faktycznym stanem i warunkami terenowymi.

1. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty potrzebne do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB) w Wołominie, tj.:
 - oświadczenie kierownika budowy o objęciu funkcji kierownika budowy,
 - zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do izby.
2. Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciągu 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.
3. W dniu wprowadzenia na plac budowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ul. Żymirskiego w Klembowie.