

**REMONT OPASEK BEZPIECZEŃSTWA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W TŁUSZCZU (DP nr 4325W)**

**FORMULARZ CENOWY**

L.p.	Kod klasyfikacyjny robót	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa w zł	Wartość w zł
1	-	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1,00		
2	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni opaski z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	232,75		
3	D.01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	775,00		
4	D.01.03.02	Rozebranie obrzeży betonowych	m	665,00		
5	D.01.03.02	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	31,00		
6	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni ok. 10 cm (cięcie nawierzchni oraz rozebranie pasa nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika)	m2	116,25		
7	D.01.03.35	Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m3	105,10		
8	D.01.03.35	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu ponad 1 km, Krotność = (określa oferent)	m3	105,10		
9	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	310,00		
10	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	775,00		
11	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej	m	775,00		
12	D.08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m3	31,00		
13	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grub. warstwy 15 cm	m2	310,00		
14	D.08.02.02	Wykonanie nawierzchni opaski bezpieczeństwa z kostki brukowej o grub. 6 cm (typu BEHATON), czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	310,00		
15	D.05.03.05	Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej wzdłuż krawężnika	m2	116,25		
16	D.06.01.01	Uzupełnienie pasa zieleni ziemią urodzajną, rozplantowanie i obsianie trawą	m2	387,50		
17	-	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1,00		
					<b>Wartość robót bez podatku VAT</b>	
					<b>Podatek VAT</b>	
					<b>Ogółem wartość robót</b>	