

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie	km		
d.1	0119-01	równinnym 0.97	km	0.970	
				RAZEM	0.970
2		Czasowa organizacja ruchu	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Stała organizacja ruchu na ul. Szeroka do granicy administracyjnej gm. Kobyłka i Zielonak do skrzyżowania ulic Dworkowej i Mareckiej	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty rozbiórkowe			
5	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypane piaskowej	m ²		
d.2	0805-05	1210.13+465.00	m ²	1675.130	
				RAZEM	1675.130
6	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypane cementowo-piaskowej	m		
d.2	0806-02	1222.00	m	1222.000	
				RAZEM	1222.000
7	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypane piaskowej	m		
d.2	0806-08	857.00	m	857.000	
				RAZEM	857.000
8	KNNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość do (Wykonawca przewiezie wszystkie materiały rozbiórkowe na bazę WID w Zagościncu ul. Asfaltowa 1)	m ³		
d.2	0108-19	poz.5*0.05 poz.6*0.30*0.15 poz.7*0.08*0.30	m ³ m ³ m ³	83.757 54.990 20.568	
				RAZEM	159.315
3		Roboty ziemne			
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (Wykonawca zutylizuje grunt we własnym zakresie)	m ²		
d.3	0101-02	454.37	m ²	454.370	
				RAZEM	454.370
4		Elementy drogowe			
10	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (B-20) na podsypane cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	971.00	m	971.000	
				RAZEM	971.000
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (B-20) na podsypane cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	252.00	m	252.000	
				RAZEM	252.000
12	KNNR 6	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych (B-20) na podsypane cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	256.00	m	256.000	
				RAZEM	256.000
13	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypane cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4	0404-05	853.00	m	853.000	
				RAZEM	853.000
14	KNNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.4	1108-02	(poz.10+poz.11)*0.10*0.10*2.5	t	30.575	
				RAZEM	30.575
5		Chodnik i zjazdy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 6 d.5 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1210.13	m ² m ²	 1210.130	
				RAZEM	1210.130
16	KNNR 6 d.5 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 919.37	m ² m ²	 919.370	
				RAZEM	919.370
17	KNNR 6 d.5 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (czerwony Holland bez fazy) 2129.50	m ² m ²	 2129.500	
				RAZEM	2129.500
18	KNNR 6 d.5 0502-02	Płytki typu "Stop" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 14.50	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
19	KNNR 6 d.5 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (grunt z korytowania do wykorzystania na podbudowę pod chodnik, jeżeli grunt będzie nie odpowiedni Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie) 465.00	m ² m ²	 465.000	
				RAZEM	465.000
20	KNNR 6 d.5 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 9dopuszcza się destrukta betonowy 0/31/5mm) poz.19	m ² m ²	 465.000	
				RAZEM	465.000
21	KNNR 6 d.5 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (szary Behaton bez fazy) poz.19	m ² m ²	 465.000	
				RAZEM	465.000
6		Stała organizacja ruchu			
22	d.6 analiza indywidualna	Znak C16 z T-22 (słupek znaku zbliżony kształtem do litery Z nadwieszony nad chodnikiem) 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
23	d.6 analiza indywidualna	Znak C16a (słupek znaku zbliżony kształtem do litery Z nadwieszony nad chodnikiem) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	d.6 analiza indywidualna	Znak U-12c 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	d.6 analiza indywidualna	Znak D-1 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
26	d.6 analiza indywidualna	Znak A-7 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
27	d.6 analiza indywidualna	Znak T-6a i T6b 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28	d.6 analiza indywidualna	Znak B-33 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.6 analiza indywidualna	Znak D-15 dwustronny 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	d.6 analiza indywidualna	Znak D-6	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	d.6 analiza indywidualna	Znak D-6a	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	d.6 analiza indywidualna	Znak B-36 z T25	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000