

FORMULARZ CENOWY

Nazwa zadania:

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4360W ul. Piłsudskiego w Wołominie”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233253-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ciągów pieszych

Lokalizacja:

m. Wołomin, gmina Wołomin, powiat wołomiński, woj. Mazowieckie

L.p.	Nr SST, CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł. *)	zł. *)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Roboty przygotowawcze						
1 d. 1	D.01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - dowiązanie do istniejącej nawierzchni w terenie	km	0,024		
2 d. 1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. Do 30 m, gr. Warstwy do 10 cm do późniejszego wykorzystania oraz wywiezieniem nadmiaru na odkład (wykonawca zutilizuje we własnym zakresie)	m3	82,95		
3 d. 1	D. 01.03.02.19	Rozebranie obrzeży betonowych (wykonawca zutilizuje we własnym zakresie)	m	4,00		
2						
Chodniki						
4 d. 2	D.04.01.01 analogia	Koryta wykonane na chodniku, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb koryta 20 wraz z transportem urobku na odkład (Wykonawca zutilizuje we własnym zakresie)	m2	50,00		
5 d. 2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	50,00		
6 d. 2	D 08.03.01.21	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	50,00		
7 d. 2	D 04.04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm	m2	50,00		
8 d. 2	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm fazowa na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem, kolor czerwony, kostka typu "Holand"	m2	50,00		
9 d. 2	D 08.02.02 analogia	Przełożenie wysokościowe chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm fazowa na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem, kolor czerwony, kostka typu "Holand"	m2	3,00		
3						
Zjazdy Indywidualne						
10 d. 3	D.04.01.01 analogia	Koryta wykonane na zjazda, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb koryta 20 wraz z transportem urobku na odkład (Wykonawca zutilizuje we własnym zakresie)	m2	30,00		
11 d. 3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (pod zjazdy)	m ²	30,00		

12 d. 3	D. 08.01.01	Ustawienie oporników betonowych wystających o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	m	4,00		
13 d. 3	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego grubości 15 cm	m ²	30,00		
14 d. 3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne i publiczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	30,00		
15 d. 3	D-05.03.23	Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej bezfazowej koloru szarego typu "behaton" gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	30,00		
4		Roboty wykończeniowe				
16 d. 4	D 09.01.01	Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m2	5,00		
17 d. 4	D 07.05.01 analogia	Montaż barier ochronnych stalowych typu "OLSZTYŃSKIEGO" wraz z demontażem starych barier	mb	7,00		
5		Inne				
18 d. 5	Kalkulacja własna	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1		
19 d. 5	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto						