

## Przebudowa mostu na rzece Osownica w m. Jadów - dojazdy do obiektu

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Kod klasyfikacyjny robót	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa w zł	Wartość w zł
1	-	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt.	1,00		
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,11		
3	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m3	192,00		
20	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni ok. 10 cm (cięcie nawierzchni oraz rozebranie nawierzchni)	m2	33,80		
21	D.01.03.25	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami przy użyciu podnośnika montażowego), Ø 26-35 cm wraz z usunięciem karpin, zasypaniem wykopów i zagęszczeniem oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpin	szt.	1,00		
23	D.01.03.25	j.w. lecz Ø 46-55 cm	szt.	1,00		
24	D.01.03.25	j.w. lecz Ø 56-65 cm	szt.	1,00		
25	D.01.03.25	j.w. lecz Ø 66-75 cm	szt.	2,00		
26	D.01.03.25	j.w. lecz Ø 101-130cm	szt.	1,00		
28	D.01.03.25	Karczowanie krzaków i posycia w ilości sztuk krzaków 2000 /ha wraz z wywiezieniem	ha	0,04		
29	D.01.03.35	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km	m3	3,38		
30	D.01.03.35	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km (Przyjęto odległość transportu 10 km, krotność=9)	m3	3,38		
31	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III	m3	65,00		
32	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (przyjęto odległość transportu 10 km)	m3	600,00		
37	D.04.01.01	Koryto wykonywane na całej szer. jezdni i chodników, mechanicznie w gruncie kat II-IV, głęb. koryta 10 cm (chodniki, zjazdy)	m2	162,00		
38	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	162,00		
39	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pod chodniki)	m2	162,00		
41	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 P grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm ( przy krawężniku i oporniku)	m2	33,80		
42	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm (pobocza)	m2	89,00		

43	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej typu "Holland" o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik)	m2	162,00		
46	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	80,00		
47	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25 cm (oporniki drogowe) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	89,00		
48	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm	m	83,00		
49	D.08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 (pod obrzeża)	m <sup>3</sup>	3,32		
51	D.06.01.01	Humusowanie skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm oraz obsianie metodą hydroobsiewu ( z dowozem ziemi urodzajnej)	m2	342,00		
54	D.06.01.06	Umocnienie skarp oraz dna rowów płytami ażurowymi 60x40x10 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm	m2	378,00		
55	-	Wykonanie ław fundamentowych z betonu niekonstrukcyjnego pod umocnienie skarp z płyt ażurowych	m3	18,75		
64	D.07.06.06	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwykami i poręczami z rur stalowych (typ "olsztyński" kolor pomarańczowy)	m	79,00		
66	-	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szk.	1,00		
				<b>Wartość robót bez podatku VAT</b>		
				<b>Podatek VAT</b>		
				<b>Ogółem wartość robót</b>		