

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena brutto
1		Podest i brakujący cokół wokół budynku				
1	KNR 4-01 0101-10	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. IV	m2			
d.1		3*14*7.5*0.3	m2	34.500		
				RAZEM	34.500	
2	KNR 2-01 0307-04	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu V-VI) Wykopy pod fundament	m3			
d.1		2.6*0.15*0.75	m3	0.293		
				RAZEM	0.293	
3	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km (grunt kat. I-II)	m3			
d.1		24	m3	24.000		
				RAZEM	24.000	
4	KNR 13-23 0108-08	Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża	m			
d.1		4.1*2	m	8.200		
				RAZEM	8.200	
5	KNKRB 5 0616-01	Ręczne rozebranie chodnika z kostki betonowej,	m			
d.1	analogia	4.1*2	m	8.200		
				RAZEM	8.200	
6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła- obrzeża podestu, chodnika i cokołu	m3			
d.1		0.25*0.24*(2.6+7.5+1.5+1.5+9+11+4+4)	m3	2.466		
				RAZEM	2.466	
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - podestu, chodnika i cokołu	m			
d.1		(2.6+7.5+1.5+1.5+9+11+4+4)	m	41.100		
				RAZEM	41.100	
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pod podest i chodnik	m2			
d.1		(2.6*7.5)+(13.5*1.2)+(11*0.5)	m2	41.200		
				RAZEM	41.200	
9	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - pod podest i chodnik	m2			
d.1		(2.6*7.5)+(13.5*1.2)+(11*0.5)	m2	41.200		
				RAZEM	41.200	
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2			
d.1		(2.6*7.5)+(13.5*1.2)+(11*0.5)	m2	41.200		
				RAZEM	41.200	
11	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu	m2			
d.1		24	m2	24.000		
				RAZEM	24.000	
2		Brama				
12	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-pozostałości podmurówki	m3			
d.2		(0.34*1*0.3)+(3.4*0.34*0.1)	m3	0.218		
				RAZEM	0.218	
13	KNR-W 4-01 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm- wykonanie gniazda pod słupek bramy	m2			
d.2		0.15	m2	0.150		
				RAZEM	0.150	

14	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m wyrównanie obustronne cokołu ogrodzenia	m			
d.2		0.5	m	0.500		
				RAZEM	0.500	
15	KNR-W 4-01 0322-09	Obsadzenie słupka stalowego o przekroju 60 x 60 mm w podłozach betonowych	gniazd.			
d.2	analogia	1	gniazd.	1.000		
				RAZEM	1.000	
16	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowe układane na płask pod bramą	m			
d.2		4.6	m	4.600		
				RAZEM	4.600	
17	Kalkulacja własna	Naprawa pręseł stalowych ogrodzenia 2 szt. Dostosowanie ich do funkcji bramy wjazdowej, dospawanie zawiasów oraz skobla na kłódkę	kpl.			
d.2		1	kpl.	1.000		
				RAZEM	1.000	
18	KNR 4-03 1015-08	Przyspawanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania	szt.			
d.2		2	szt.	2.000		
				RAZEM	2.000	
19	KNP 08 7224-02.01	Spawanie łukowe ręczne doczołowe - spoiny X, pręty kwadratowe o boku do 25x25 mm; położenie spoiny podolne z obracaniem	szt.			
d.2		2	szt.	2.000		
				RAZEM	2.000	
3		Sala nr 15				
20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2			
d.3		6	m2	6.000		
				RAZEM	6.000	
21	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit	m2			
d.3		$5.2*8.5+(8.5*1.2)*2+(5.2*1.2)*2$	m2	77.080		
				RAZEM	77.080	
22	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian - lamperia	m2			
d.3	analogia	$(8.5*1.5)*2+(5.2*1.5)*2$	m2	41.100		
				RAZEM	41.100	
23	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2			
d.3	analogia	$5.2*8.5+(8.5*2.7)*2+(5.2*2.7)*2$	m2	118.180		
				RAZEM	118.180	
24	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2			
d.3		$5.2*8.5$	m2	44.200		
				RAZEM	44.200	
25	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2			
d.3		$(8.5*2.7)*2+(5.2*2.7)*2$	m2	73.980		
				RAZEM	73.980	
26	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2			
d.3		$5.2*8.5+(8.5*2.7)*2+(5.2*2.7)*2$	m2	118.180		
				RAZEM	118.180	
27	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2			
d.3		$5.2*8.5$	m2	44.200		
				RAZEM	44.200	
28	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m3			
d.3						

		5.2*8.5*0.1	m3	4.420		
				RAZEM	4.420	
29	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2			
d.3		5.2*8.5	m2	44.200		
				RAZEM	44.200	
30	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2			
d.3		5.2*8.5	m2	44.200		
				RAZEM	44.200	
31	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem 10 cm na ściany	m2			
d.3		5.4*8.7	m2	46.980		
				RAZEM	46.980	
32	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2			
d.3		5.4*8.7	m2	46.980		
				RAZEM	46.980	
33	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.			
d.3		1	szt.	1.000		
				RAZEM	1.000	
34	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.			
d.3		3	szt.	3.000		
				RAZEM	3.000	
35	KSNR 2 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych	m			
d.3		2	m	2.000		
				RAZEM	2.000	
36	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.			
d.3		1	szt.	1.000		
				RAZEM	1.000	
4		Sala nr 14				
37	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podtóg folią	m2			
d.4		5.2*8.3	m2	43.160		
				RAZEM	43.160	
38	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit	m2			
d.4		5.2*8.3+(5.2*1.2)*2+(8.3*1.2)*2	m2	75.560		
				RAZEM	75.560	
39	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian - lamperia	m2			
d.4	analogia	(5.2*1.5)*2+(8.3*1.5)*2	m2	40.500		
				RAZEM	40.500	
40	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2			
d.4	analogia	5.2*8.3+(5.2*2.7)*2+(8.3*2.7)*2	m2	116.060		
				RAZEM	116.060	
41	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2			
d.4		5.2*8.3	m2	43.160		
				RAZEM	43.160	
42	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2			
d.4		(5.2*2.7)*2+(8.3*2.7)*2	m2	72.900		
				RAZEM	72.900	

43	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2			
d.4		5.2*8.3+(5.2*2.7)*2+(8.3*2.7)*2	m2	116.060		
				RAZEM	116.060	
44	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2			
d.4		5.2*8.3	m2	43.160		
				RAZEM	43.160	
45	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m3			
d.4		5.2*8.3*0.1	m3	4.316		
				RAZEM	4.316	
46	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2			
d.4		5.2*8.3	m2	43.160		
				RAZEM	43.160	
47	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2			
d.4		5.2*8.3	m2	43.160		
				RAZEM	43.160	
48	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wyinięciem 10 cm na ścianie	m2			
d.4		5.4*8.5	m2	45.900		
				RAZEM	45.900	
49	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2			
d.4		5.4*8.5	m2	45.900		
				RAZEM	45.900	
50	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.			
d.4		1	szt.	1.000		
				RAZEM	1.000	
51	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.			
d.4		3	szt.	3.000		
				RAZEM	3.000	
52	KSNR 2 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych	m			
d.4		2	m	2.000		
				RAZEM	2.000	
53	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.			
d.4		1	szt.	1.000		
				RAZEM brutto	1.000	

W tym podatek VAT%zł