

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1	wycena własna analiza indywidualna	Czasowa organizacja ruchu (projekt-zatwierdzenie, wprowadzenie)	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>Nawierzchnia</b>			
2	KNR AT-03 0102-01 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na bazę WID w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1	m <sup>2</sup>		
		965.099	m <sup>2</sup>	965.099	
				<b>RAZEM</b>	<b>965.099</b>
3	KNNR 6 0201-01 analogia	Nawierzchnie gruntowe z pospółki drogowej, frakcji gliniastej nie więcej niż 25%, gr. warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		672.2	m <sup>2</sup>	672.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>672.200</b>
4	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.2		24.50+2*1.50	m	27.500	
		23.20+2*2.00	m	27.200	
		7.00+1.80*2	m	10.600	
		10.00+1.50*2	m	13.000	
		(17.00+2*2.00)*2	m	42.000	
		18.00+2*2.00	m	22.000	
		14.00+1.50*2	m	17.000	
		9.00+1.50*2	m	12.000	
		20.00+2*2.00	m	24.000	
		10.00+2*2.00	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.300</b>
5	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		24.50*1.50	m <sup>2</sup>	36.750	
		23.20*2.00	m <sup>2</sup>	46.400	
		7.00*1.80	m <sup>2</sup>	12.600	
		10.00*1.50	m <sup>2</sup>	15.000	
		(17.00*2.00)*2	m <sup>2</sup>	68.000	
		18.00*2.00	m <sup>2</sup>	36.000	
		14.00*1.50	m <sup>2</sup>	21.000	
		9.00*1.50	m <sup>2</sup>	13.500	
		20.00*2.00	m <sup>2</sup>	40.000	
		10.00*2.00	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.250</b>
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.5	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	309.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.250</b>
7	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.5	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	309.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.250</b>
8	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> poz.5	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	309.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.250</b>
9	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) poz.5	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	309.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.250</b>
10	KNNR 6 0403-03 analogia	Opornik drogowy betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych B-20 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		949.34	m	949.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>949.340</b>
3		<b>Ściek</b>			
11	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.3		918	m	918.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>918.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.3	KNR AT-03 0104-02 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na bazę WID w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1 918*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 275.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.400</b>
13 d.3	KNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 918*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 275.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.400</b>
14 d.3	KNR AT-03 0402-02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach 918	m m	 918.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>918.000</b>
<b>4</b>		<b>Regulacja urządzeń</b>			
15 d.4	wycena własna analiza indywidualna	Regulacja pionowa wpustów kanalizacji deszczowej 7	szt szt	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
16 d.4	wycena własna analiza indywidualna	Regulacja wysokościowa odpływów wody deszczowej pod chodnikiem 6	szt szt	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>