

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika w m. Sulejów					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45112600-1	D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów CPV: Wycinanie i napełnianie			
1	D.01.02.01.	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 10-35cm	szt.		
d.1.	11				
1		'- drzewa 10-15 * ścinanie 100 A (suma częściowa)	szt.	100	
		* karczowanie 100 B (suma częściowa)	szt.	100	
		'- drzewa 16-25 * ścinanie 1 C (suma częściowa)	szt.	100	
		*karczowanie 1 D (suma częściowa)	szt.	1	
		'- drzewa 26-35 * ścinanie 1 E (suma częściowa)	szt.	1	
		* karczowanie 1 F (suma częściowa)	szt.	1	
			szt.	1	
				RAZEM	204
2	D.01.02.01.	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 36-55cm	szt.		
d.1.	12				
1		'- drzewa 36-45 * ścinanie 3 A (suma częściowa)	szt.	3	
		* karczowanie 3 B (suma częściowa)	szt.	3	
			szt.	3	
			szt.	3	
				RAZEM	6
3	D.01.02.01.	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 56-75cm	szt.		
d.1.	13				
1		'- drzewa 56-65 * karczowanie 1 A (suma częściowa)	szt.	1	
		'- drzewa 66-75 * ścinanie 1 B (suma częściowa)	szt.	1	
		* karczowanie 1 C (suma częściowa)	szt.	1	
			szt.	1	
				RAZEM	3
4	D.01.02.01.	Wywożenie dłużyc	mp		
d.1.	31				
1		'- materiał Inwestora 9.11 A (suma częściowa)	mp	9.11	
			mp	9.11	
				RAZEM	9.11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5	D.01.02.01. d.1. 22 1	Karczowanie krzaków '- zagsjniki średniej gęstości 150/10000 A (suma częściowa)	ha ha ha	 0.0150 ----- 0.0150	
				RAZEM	0.0150
6	D.01.02.01. d.1. 32 1	Wywóz karpiny (zagospodarowanie przez Wykonawcę) 13.5	mp mp	 13.50	
				RAZEM	13.50
7	D.01.02.01. d.1. 32 1	Wywóz gałęzi i dragowny 7	mp mp	 7.00	
				RAZEM	7.00
8	D.01.02.01. d.1. 41 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu poz.1*10 poz.2*10 poz.3*10 poz.5*10000	m ² m ² m ² m ²	 2040 60 30 150	
				RAZEM	2280
1.2	45112600-1	D.01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi CPV: Wycinanie i napełnianie			
9	D.01.02.01a d.1. 2	Zabezpieczanie pnia drzewa obudową z desek do wysokości 2 m, przykrycie korzeni matami słomianymi, podlanie wodą, rozbiórka '- poniżej 30cm średnicy 3 A (suma częściowa) '- powyżej 30cm średnicy 2 B (suma częściowa)	szt szt szt szt szt	 3 ----- 3 2 ----- 2	
				RAZEM	5