

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POSZERZENIE JEZDNI I OPORNIK DROGOWY			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2500	m m	 2500.000	2500.000
				RAZEM	2500.000
2	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 2500	m m	 2500.000	2500.000
				RAZEM	2500.000
3	KNNR 1 d.1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do (Wykonawca we własnym zakresie wywiezie materiał rozbiórkowy z budowy) 2500*0.45*0.32	m ³ m ³	 360.000	360.000
				RAZEM	360.000
4	KNNR 6 d.1 0113-02 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (Zamawiający niedopuszcza kruszyw pochodzenia dolomitowego ,wapiennego i betonowego) o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 2500*0.25	m ² m ²	 625.000	625.000
				RAZEM	625.000
5	KNR AT-03 d.1 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 2500*0.15	m ² m ²	 375.000	375.000
				RAZEM	375.000
6	KNNR 6 d.1 0110-03 z.o.2.6. 9901-04	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 2500*0.15	m ² m ²	 375.000	375.000
				RAZEM	375.000
7	KNNR 6 d.1 0403-03	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych (beton B-20 (C16/20))na podsypce cementowo-piaskowej 2500	m m	 2500.000	2500.000
				RAZEM	2500.000
8	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2500*0.15	m ² m ²	 375.000	375.000
				RAZEM	375.000
9	KNNR 6 d.1 0110-01 z.o.2.6. 9901-04	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 2500*0.15	m ² m ²	 375.000	375.000
				RAZEM	375.000
2		ODWODNIENIE			
10	KNNR 1 d.2 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 10	m ³ m ³	 10.000	10.000
				RAZEM	10.000
11	KNNR 1 d.2 0308-04	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobywaniem urobku 8	m ³ m ³	 8.000	8.000
				RAZEM	8.000
12	KNNR 11 d.2 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 2	m ³ m ³	 2.000	2.000
				RAZEM	2.000
13	KNNR 1 d.2 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III 4	m ³ m ³	 4.000	4.000
				RAZEM	4.000
14	KNNR 4 d.2 1415-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m 1	stud. stud.	 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
15	KNNR 4 d.2 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 10	m m	 10.000	10.000
				RAZEM	10.000
16	KNNR 4 d.2 1308-08 analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm 6	m m	 6.000	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.000