

# FORMULARZ CENOWY

Branża: ZIELEŃ

**Inwestor:**

Starostwo Powiatowe w Wołominie

**Zadanie:**

**ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4307W NA ODCINKU OD WĘZŁA WOLA RASZTOWSKA DO SKRZYŻOWANIA W M. ZWIERZYŃCIE**

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1.1		45112600-1	D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów CPV: Wycinanie i napielnianie				
1 d.1.1	D.01.02.01.11	Scalona	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 10-35cm	szt.	264		
1.1 d.1.1		KNR 2-01 0103-01 Kalkulacja kosztów	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	poz.1A = 45		
1.2 d.1.1		KNR 2-01 0105-01 Kalkulacja kosztów	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	poz.1B = 43		
1.3 d.1.1		KNR 2-01 0103-02 Kalkulacja kosztów	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	poz.1C = 59		
1.4 d.1.1		KNR 2-01 0105-02 Kalkulacja kosztów	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	poz.1D = 54		
1.5 d.1.1		KNR 2-01 0103-03 Kalkulacja kosztów	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	poz.1E = 33		
1.6 d.1.1		KNR 2-01 0105-03 Kalkulacja kosztów	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	poz.1F = 30		
2 d.1.1	D.01.02.01.12	Scalona	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 36-55cm	szt.	69		
2.1 d.1.1		KNR 2-01 0103-04 Kalkulacja kosztów	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	poz.2A = 26		
2.2 d.1.1		KNR 2-01 0105-04 Kalkulacja kosztów	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	poz.2B = 24		
2.3 d.1.1		KNR 2-01 0103-05 Kalkulacja kosztów	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	poz.2C = 10		
2.4 d.1.1		KNR 2-01 0105-05 Kalkulacja kosztów	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	poz.2D = 9		
3 d.1.1	D.01.02.01.13	Scalona	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 56-75cm	szt.	11		
3.1 d.1.1		KNR 2-01 0103-06 Kalkulacja kosztów	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.	poz.3A = 6		
3.2 d.1.1		KNR 2-01 0105-06 Kalkulacja kosztów	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	poz.3B = 5		
4 d.1.1	D.01.02.01.13	Scalona	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy >75cm	szt.	20		
4.1 d.1.1		KNR 2-01 0103-07 Kalkulacja kosztów	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) Krotność = 2	szt.	poz.4A = 10		
4.2 d.1.1		KNR 2-01 0105-07 Kalkulacja kosztów	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) Krotność = 2	szt.	poz.4B = 10		
5 d.1.1	D.01.02.01.31	Scalona	Wywożenie dłużyc	mp	38		
5.1 d.1.1		KNR 2-01 0110-01 0110-04 Kalkulacja kosztów	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km	m3	poz.5A = 38		
6 d.1.1	D.01.02.01.22	Scalona	Karczowanie krzaków	ha	1180/1000 0 = 0.1180		
6.1 d.1.1		KNR 2-01 0108-02 Kalkulacja kosztów	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	poz.6A = 0.1180		
6.2 d.1.1		KNR 1 0107-03 Kalkulacja kosztów	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	286<mp/ha >*poz.6 = 33,748		
6.3 d.1.1		KNR 1 0107-05 Kalkulacja kosztów	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi Krotność = 8	mp	poz.6.2 = 34		
7 d.1.1	D.01.02.01.32	Scalona	Wywóz karpiny (zagospodarowanie przez Wykonawcę)	mp	49		
7.1 d.1.1		KNR 2-01 0110-02 0110-05 Kalkulacja kosztów	Wywożenie karpiny na odległość do 10 km	mp	poz.7 = 49		
8 d.1.1	D.01.02.01.32	Scalona	Wywóz gałęzi i dragowny	mp	95		
8.1 d.1.1		KNR 2-01 0110-03 0110-05 Kalkulacja kosztów	Wywożenie gałęzi na odległość do 10 km	mp	poz.8 = 95		
9 d.1.1	D.01.02.01.41	Scalona	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu	m2	4820		
9.1 d.1.1		KNR 2-01 0111-01 Kalkulacja kosztów	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m2	poz.9 = 4820		
<b>Razem dział: D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów CPV: Wycinanie i napielnianie</b>							
1.2		45112600-1	D.01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi CPV: Wycinanie i napielnianie				
10 d.1.2	D.01.02.01a	Scalona	Zabezpieczanie pnia drzewa obudową z desek do wysokości 2 m, przykrycie korzeni matami słomianymi, podlanie wodą, rozbiórka	szt.	11		
10.1 d.1.2		KNR 2-21 0107-03 Kalkulacja kosztów	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	poz.10A = 4		
10.2 d.1.2		KNR 2-21 0107-04 Kalkulacja kosztów	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	poz.10B = 7		
<b>Razem dział: D.01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi CPV: Wycinanie i napielnianie</b>							

# FORMULARZ CENOWY

Branża: ZIELEŃ

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Zadanie:

**ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4307W NA ODCINKU OD WĘZŁA WOLA RASZTOWSKA DO SKRZYŻOWANIA W M. ZWIERZYŃCIE**

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							