

PRZEDMIAR ROBÓT 2

Adres inwestycji : Zespół Szkół (szkoły im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego), ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz

Inwestor : Starostwo Powiatowe w Wołominie

Zakres prac : włączenie rur spustowych do projektowanego odwodnienia parkingu

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	D.03.02.01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gr. Kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km po budowie - wykonanie wykopu pod projektowany rów kryty wraz z odwodnieniem, profilowaniem i zagęszczeniem wykopu - (powierzchnia wykopu wraz z ławą - 3,00 m ²) składowanie, załadunek, transport urobku, transport materiału, utylizacja	m ³	88,31		
2	D.03.02.01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruntach suchych kat. I-IV z rozbiórką	m ²	83,25		
3	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek	m ²	29,10		
4	D.03.02.01	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IV	m ³	5,82		
5	D.03.02.01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do kanalizacji deszczowej - monolityczne o sztywności obwodowej SN8 o śr. nom. 500 mm - dostawa, transport, montaż, sprawdzenie szczelności wraz z odwodnieniem wykopu	m	27,75		
6	D.03.02.01	Zasypanie rowu krytego pospółką - dostawa materiału, zasypanie rur pospółką wraz z zagęszczeniem, transport	m ³	82,21		

Łącznie wartość netto : 0,00
 Podatek VAT : 0,00
 Łącznie wartość brutto : 0,00

