

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA W OSSOWIE W ZAKRESIE BUDOWY DODATKOWEJ JEZDNI O DŁUGOŚCI 152M OBSŁUGUJĄCEJ TERENY PRZYLEGŁE"</b>		
1	Grupa	<b>BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO</b>		
1.1	Element	<b>Budowa studni kablowych</b>		
1.1.1	TPSA 40/301/6	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III-analogia ,studnia SKO-2g	szt	4
1.1.2	TPSA 40/322/1	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt	4
1.2	Element	<b>Budowa kanału technologicznego KTp</b>		
1.2.1	TPSA 40/102/2	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzywa sztucznego w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie	m	150
1.2.2	TPSA 39/203/5	Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm-rura HDPE 40/3,7	m	150
1.2.3	TPSA 39/203/5	Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm - _MULTIRURA MTDB	m	150
1.2.4	TPSA 39/203/5	Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm-rura HDPE 40/3,7-analogia- wykładanie rury w studniach kablowych R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m	12
1.2.5	TPSA 39/203/5	Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm-rura HDPE 40/3,7-analogia- wykładanie multirury w studniach kablowych R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m	12
1.3	Element	<b>Roboty uzupełniające -budowa kabla lokalizacyjnego</b>		
1.3.1	TPSA 40/501/9	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy 30-50 mm, 1 kabel_kabel XzTKMXpw 2x2x0,8	m	150

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR  
4314W UL. MATAREWICZA W OSSOWIE W  
ZAKRESIE BUDOWY DODATKOWEJ JEZDNI  
O DŁUGOŚCI 152M OBSŁUGUJĄCEJ...