

INVESTOR

GENERALNY WYKONAWCA

GENERALNY WYKONAWCA

OBJEKT 03-01

OBJEKT 03-01

OBIJEKT



01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17; tel.

AUTORSKA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA




SCHEMATA

A

PROJEKTANT:	MF UPR.:	PODPIS
mgr inż. Tadeusz CYBULSKI	St - 458/79	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł RZĄŻEWSKI	MAZ/0825/ PWBK/15	
OPRACOWAŁ:		

420x297



- rozpatrywać z rysunkami Rzut fundamentów, Rzut stropu

pietrem +2.

- otulina:- 2,5cm

- pręty nie pokazane jako pręty proste

pręta liczona po jego osi.

BETON C 25/30

STAL Bst 500S

Elementy		Ilość prętów						Długość całkowita wg typów stali i śr. pręta (mm)			
Nazwa	Ilość	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	w elemencie		ogółem		A-IIIIN		
słup S1 S2	2	1	12	1,29	10	20		25800			
		2	16	1,49	4	8			11920		
		3	16	4,95	4	8			39600		
		4	16	4,12	4	8			32960		
		5	16	3,29	4	8			26320		
		6	6	0,90	57	114	102600				
Długość wg średnic (mm)							102600	25800	110800		
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,22	0,89	1,58		
Masa łączna wg średnic (kg)							22,78	22,91	175,06		
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							220,75				

