Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki działowej o grub. 20 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		37.03	m2	37.030	
				RAZEM	37.030
2 d.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki kartonowo-gipsowej o grubości 12 cm	m2		
		28.33	m2	28.330	
				RAZEM	28.330
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		10*1.85	m2	18.500	
				RAZEM	18.500
4 d.1	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		
		78.36	m2	78.360	
				RAZEM	78.360
5 d.1	KNNR 3 0801-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów - deszczułki nie do odzysku	m2		
		14.73+36.8+37.2+37.55+37.09+13.92+48.45+11.5	m2	237.240	
				RAZEM	237.240
6 d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		11.5	m2	11.500	
				RAZEM	11.500
7 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		15.5	m2	15.500	
				RAZEM	15.500
8 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
11 d.1	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		0.882+0.882+0.882	m3	2.646	
		1.156+1.156	m3	2.312	
				RAZEM	4.958
12 d.1	kalk. własna	Demontaż kabin ustępowych wykonanych z płyty wiórowej	m2		
		15	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
2	Roboty budowlane				
13 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		4*0.84+0.27	m3	3.630	
				RAZEM	3.630
14 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		18.55+15.74+18.52+18.52+15.04+10.12	m2	96.490	
				RAZEM	96.490
15 d.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		[2.8+2.8+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3]*0.03	m3	0.363	
				RAZEM	0.363
16 d.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		2.8+2.8+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3	m	12.100	
				RAZEM	12.100

Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dla Starostwo Powiatowe w Wołominie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	**KNR-W 2-02 0147-01**	Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
		5.4	m	5.400	
				RAZEM	**5.400**
18 d.2	**KNR-W 4-01 0201-06**	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m^2		
		0.72+0.72	m^2	1.440	
				RAZEM	**1.440**
19 d.2	**KNR 2-02 0290-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.01	t	0.010	
				RAZEM	**0.010**
20 d.2	**KNR 2-02 1101-02**	Podkłady betonowe na stropie	m^3		
		0.144	m^3	0.144	
				RAZEM	**0.144**
21 d.2	**KNR 2-02 1204-03**	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne (EI 30), przeszklone szybą ognioodporną o wymiarach30x50 cm wyposażone w samozamykacz w zawiasie ,zamek z wkładką na klucz , fabrycznie wykończone , bez progu	m^2		
		2	m^2	2.000	
				RAZEM	**2.000**
22 d.2	**KNR 2-21 0101-04 analogia**	Zniesienie z I piętra i wywiezienie resztek budowlanych, gruzu , śmieci , materiałów pochodzących z rozbiórki, zanieczyszczeń -samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km	m^3		
		26	m^3	26.000	
				RAZEM	**26.000**

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji

mgr inż. Robert Rasiński

Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dla Starostwo Powiatowe w Wołominie